

Věcný plán oprav a investic pro rok 2017 realizovaný ze strany Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s.

Popis akce	Lokalita	Typ infrastruktury	Množství	Odůvodnění realizace
Hanušovice - vodovod ulice Hynčická	Hanušovice	Vodovod	340m PE D 90	vyřešení zásobování oblasti bývalého státního statku, požadavek města Hanušovice
Sobotín - Rozšíření splaškové gravitační kanalizace	Sobotín	Kanalizace	stoky 4 001m, odbočky s přípojkami 3 405m	Odkanalizování severní části obce
Šumperk, Vančurova - kanalizace (od ulice B. Němcové po Havlíčkovu)	Šumperk	Kanalizace	175m KAM DN 500	špatný provozní stav, finalizace povrchů ze strany města
Zábřeh ČOV - vyhnivací nádrž 1	Zábřeh	Kanalizace	1 ks	špatný provozní stav
Zábřeh - ulice V Opravě - kanalizace	Zábřeh	Kanalizace	163m TLT DN 300-400	špatný provozní stav, finalizace povrchů ze strany města
Mohelnice, I. Máje západ - vodovod a kanalizace	Mohelnice	Kanalizace/vodovod	K: 168m KAM DN 250 + V: 160m TLT DN 80	špatný provozní stav, finalizace povrchů ze strany města
Mohelnice, Mlýnská - vodovod a kanalizace	Mohelnice	Kanalizace/vodovod	K: 130m + V: 145m TLT DN 80	špatný provozní stav, finalizace povrchů ze strany města
Mohelnice - stoka H4, průmyslová zóna u ČSAD.	Mohelnice	Kanalizace	69m PP DN 250	Odkanalizování průmyslové zóny.
HP II - vyvolaná přepojení a připojení	Zábřeh	Kanalizace		Povinnost realizovat vyvolané přepojení a připojení v rámci projektu HP II. Přepojení na nové kanalizace.
Zábřeh - sanace kanalizace Na Hejtmance	Zábřeh	Kanalizace	180m DN 400	propadávající se vozovka, popraskaná a drolicí se betonová roura - nevydržela zátěž těžkými dopr. prostředky při objížďkách a válcem při asfaltování - oprava vložkováním
ČOV Šumperk - kalová čerpárna - odstředivka	Šumperk	Kanalizace		snižování výkonu, opotřebení
ČOV Šumperk - hrubé předčištění - hydr. dopravní lis	Šumperk	Kanalizace		silně opotřebovaný
ČOV Šumperk - hrubé předčištění - česle DORR	Šumperk	Kanalizace		zastaralé 2,5 dm mezery, hodně nečistot
ÚV Moravičany - čerpadla	Mohelnice	Vodovod		stáří 25 let, opotřebovaná, nejsou náhradní díly
Technologie a zařízení - rezerva		Kanalizace/vodovod		obnova zařízení - čerpadla, dmychadla, míchadla, apod.
Mohelnice - vodovod Smetanova	Mohelnice	Vodovod	cca 250 m TVL DN 150	špatný provozní stav, finalizace povrchů ze strany města
Mohelnice - Wolkerova	Mohelnice	Vodovod		špatný provozní stav, finalizace povrchů ze strany města
Zábřeh - kanalizace Ku Dráze	Zábřeh	Kanalizace	35m PP/PVC DN 300	špatný provozní stav, finalizace povrchů ze strany města
Mohelnice - napojení kanalizace z ulice Luční	Mohelnice	Kanalizace		Propojení kanalizace po zrušení ČS v rámci HP II.
ČOV Loštice - aerace	Loštice	Kanalizace		havarijní stav
ČOV Zábřeh - aerace	Zábřeh	Kanalizace		havarijní stav
Brána - vodojem Ráječek, dodávka a montáž	Zábřeh	Vodovod		Náhrada za odcizenou bránu.
ÚV Kouty nad Desnou - měření chloru	Kouty nad Desnou	Kanalizace		havarijní stav

Věcný plán obnovujících oprav na majetku VHZ Šumperk, a.s. na rok 2017 realizovaný ze strany ŠPVS, a.s.

Popis akce	Lokalita	Typ infrastruktury	Množství	Odůvodnění realizace
Stavební úprava vodovodu, ul. Nová Čtvrť, k. ú. Ruda nad Moravou	Ruda nad Moravou	Vodovod	278 m	špatný provozní stav
Stavební úprava vodovodu ČS Svojanov - protirázová stanice, k. ú. Svojanov u Borušova	Svojanov	Vodovod	522 m	špatný provozní stav
Stavební úprava vodovodu, ul. Zborovská, k. ú. Šumperk	Šumperk	Vodovod	132	špatný provozní stav
Vodovod na ulici Zborovská, k. ú. Šumperk - přepojení přípojek	Šumperk	Vodovod		špatný provozní stav
Vodovod ulici Bezručova, k. ú. Staré Město p. K.S. - přepojení přípojek, úprava uzlů	Staré Město	Vodovod		špatný provozní stav
Satvební úprava betonové podpěry vodovodu, ul. U Potoka, k. ú. Šumperk	Šumperk	Vodovod		špatný provozní stav